

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με μηχανικά μέσα	m3	350,00	2,00	700,00	
2	Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως	m3	15,00	16,50	247,50	
3	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα και αποξήλωση στοιχείων	m	350,00	8,20	2.870,00	
ΔΑΠΑΝΗ Α ΟΜΑΔΟΣ					3.817,50	3.817,50
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
4	Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	90,00	170,00	15.300,00	
5	Σιδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S500s)	kg	500,00	1,80	900,00	
6	Γαλβανισμένοι πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο κυκλικής διατομής	m	500,00	18,00	9.000,00	
7	Δομικά στοιχεία περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο οποιασδήποτε διατομής	kg	4.500,00	3,30	14.850,00	
8	Σύρμα γαλβανισμένο (αγκαθωτό ή μη)	m	1.650,00	1,00	1.650,00	
9	Μεταλλική λάμα για τη στήριξη του συρματοπλέγματος επί των πυλών	m	370,00	5,00	1.850,00	
10	Συρματοπλέγμα με ρομβοειδή οπή	m2	1.500,00	4,50	6.750,00	
11	Επισκευή και αποκατάσταση σύρματος γαλβανισμένου (αγκαθωτού ή μη) τμήματος της υφιστάμενης περίφραξης	m	700,00	1,10	770,00	
12	Επισκευή και αποκατάσταση συρματοπλέγματος με ρομβοειδή οπή τμήματος της υφιστάμενης περίφραξης	m2	500,00	5,00	2.500,00	
13	Εύκαμπτοι ηλεκτρολογικοί σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 atm με οδηγό, Dεσ=110 mm	m	300,00	8,00	2.400,00	
14	Φρεάτια δικτύων σύνδεσης καλωδίων	τεμ	6,00	800,00	4.800,00	
ΔΑΠΑΝΗ Β ΟΜΑΔΟΣ					60.770,00	60.770,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
15	Κατασκευή ανθρωποθυρίδας (πεζόπορτα)	τεμ.	4,00	480,00	1.920,00	
16	Διαμόρφωση ανθρωποθυρίδων επί των πυλών	τεμ.	4,00	150,00	600,00	
17	Εργασίες τοποθέτησης πεζόπορτας τύπου τουρνικέ διαμέτρου 1,50 μ.	τεμ.	6,00	400,00	2.400,00	
18	Καθαίρεση θυρών και αποκατάσταση τμήματος της τοιχοποιίας	τεμ.	3,00	200,00	600,00	
ΔΑΠΑΝΗ Γ ΟΜΑΔΟΣ					5.520,00	5.520,00
					ΛΟΦΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	70.107,50
					ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	70.107,50
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.892,50
					ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	78.000,00
					Φ.Π.Α. (23%)	17.940,00
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	95.940,00

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ
ΜSc, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ
ΔΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ