

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05μ. (Α265)	m2	5,08	2.550,00	12.966,10	
2	Στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα 0,05μ. με χρήση ασφάλτου 20/30	m2	10,59	2.550,00	27.012,71	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	0,36	5.100,00	1.815,25	
4	Εκσκαφή - φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος βάθους έως 8 εκ.	m2	2,54	2.550,00	6.483,05	
5	Προμήθεια και προσθήκη ινών πολυπροπυλενίου στο ασφαλτικό	m2	2,54	2.550,00	6.483,05	
ΔΑΠΑΝΗ Α ΟΜΑΔΟΣ					54.760,17	54.760,17
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	54.760,17
					ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Κ ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (18%χΣσ)	9.856,83
					ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	64.617,00
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%χΣσ)	9.483,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΣΙ	74.100,00
					ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	23.900,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	98.000,00
					Φ.Π.Α. (23%)	22.540,00
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	120.540,00

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ
MSc, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ
MSc, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ
ΔΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ