

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ	
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη	m3	16,00	4,70	75,20	
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	115,00	1,00	115,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ξυλότυπος.	m3	16,00	143,00	2.288,00	
4	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα προβαμμένη πάχους 0,50 mm	m2	560,00	15,70	8.792,00	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B 500C (S500s)	kg	405,00	1,15	465,75	
6	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοίλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.	kg	7.302,00	2,70	19.715,40	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					31.451,35	31.451,35
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ	31.451,35
					ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (18%xΣσ)	5.661,24
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ	37.112,59
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	5.387,41
					ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Σ1	42.500,00
					ΦΠΑ (23%xΣ1)	9.775,00
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	52.275,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc, MBA


ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΑΝΙΕΡΔΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ