

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (€)		
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Καθάριση επενδύσεων τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου	m2	ΟΙΚ-2275	3,40	160,00	544,00		
2	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσα δομική, πλάτους έως 13 cm	m2	ΟΙΚ-5446.1	118,00	15,00	1.770,00		
3	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	kg	ΟΙΚ-6104	2,80	4.500,00	12.600,00		
4	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	m2	ΟΙΚ-6236	200,00	20,00	4.000,00		
5	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	m2	ΟΙΚ-6236	225,00	2,00	450,00		
6	Τυποποιημένα κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	m2	ΟΙΚ-6501	145,00	10,00	1.450,00		
7	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	m2	ΟΙΚ-7373.1	22,50	230,00	5.175,00		
8	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	kg	ΟΙΚ-7903	9,50	202,50	1.923,75		
9	Γαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm επί κουφωμάτων αλουμινίου	m2	ΟΙΚ-7608	23,00	10,00	230,00		
10	Πετάσματα πλαγιεκάλυψης τύπου sandwich πάχους 50mm	m2	ΟΙΚ-7231	41,00	435,00	17.835,00		
11	Επιστάση με πετάσματα τύπου sandwich πάχους 50mm από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης.	m2	ΟΙΚ-6401	42,00	230,00	9.660,00		
							55.637,75	
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
12.	Ηλεκτρολογικές εργασίες (σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού)	τεμ		6.000,00	1,00	6.000,00		
							6.000,00	
Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
13	Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος επί νιπτήρος, διαμ. 1/2 ins	τεμ	ΗΛΜ-13	44,60	4,00	178,40		
14	Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως εκ πορσελάνης, "Ευρωπαϊκού" (καθμμένου) τύπου	τεμ	ΗΛΜ-14	73,00	2,00	146,00		
15	Δοχείον πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι υψηλής πίεσεως, τύπου Νιαγάρα) χυτοσιδηρούν, περιεκτικότητας 12 lt	τεμ	ΗΛΜ-15	65,00	2,00	130,00		
16	Λουτήρ δαπέδου εσμαλτωμένος, χωνευτού ή ελεύθερου τύπου, μήκους 1,00 m	τεμ	ΗΛΜ-16	305,00	1,00	305,00		
17	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, μιας σκάφης, διαστάσεων περίπου 35x40x13 cm, μήκους περίπου 1,20 m	τεμ	ΗΛΜ-17	95,00	1,00	95,00		
18	Κάθισμα λεκάνης πλαστικών μετά καλύμματος χρώματος λευκού	τεμ	ΗΛΜ-18	19,00	2,00	38,00		
19	Θερμοσίφων ηλεκτρικός χωρητικότητας 80 lt ισχύος 3000 W	τεμ	ΗΛΜ-24	115,00	1,00	115,00		
20	Ψυκτικός Θάλαμος	τεμ	Κατ' αποκοπή	8.000,00	1,00	8.000,00		
							9.007,40	
ΣΥΝΟΛΟ							70.645,15	
						ΑΦΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	70.645,15	
						ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Κ ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (18%χΣσ)	12.716,13	
						ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	83.361,28	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (10χΣσ)	6.638,72	
						ΣΥΝΟΛΟ Σ1	90.000,00	
						Φ.Π.Α. (23%)	20.700,00	
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	110.700,00	

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΜΑΝΗΣ
Δρ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ