



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:58231004000
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ
ΣΕΜΠΟ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	01	m	135,00	1,00	135,00	
2	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ. συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ.) για τη διάνοιξη αύλακος	02	m	66,00	35,00	2.310,00	
3	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	03	m ³	1,00	143,00	143,00	
4	Χύτευση μη συρρικνούμενης ισχυρής τσιμεντοκονίας	04	Kgr	5.600,00	2,00	11.200,00	
5	Προμήθεια και τοποθέτηση μίγματος χαλαζιακών αδρανών (χαλαζιακής άμμου) για τη χύτευση μη συρρικνούμενης ισχυρής τσιμεντοκονίας	05	Kgr	2.500,00	0,55	1.375,00	
6	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων	06	Kgr	15,00	0,98	14,70	
7	Πλήρωση αρμών σκυροδέματος με ασφαλτική βάση	07	m	135,00	2,00	270,00	
8	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	08	Kgr	1,00	1,35	1,35	
9	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	09	kgr	5,00	9,50	47,50	
10	Κοπή, αποξήλωση, μεταφορά και αποθήκευση σιδηροτροχιάς γερανού και ψιλού υλικού σύνδεσης (μεταλλικών λαμών κλπ)	10	m	66,00	10,00	660,00	
11	Προμήθεια σιδηροτροχιών κύλισης λιμενικών γερανών τύπου A75 μετά της φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσής τους στις θέσεις ενσωμάτωσης	11	kg	4.050,00	1,50	6.075,00	
12	Εγκατάσταση, οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση σιδηροτροχιών κύλισης λιμενικών γερανών A75	12	m	66,00	300,00	19.800,00	
13	Συγκόλληση σιδηροτροχιών με ηλεκτρόδια (υλικά και εργασία)	13	τεμ	8,00	250,00	2.000,00	
						44.031,55	44.031,55
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ						44.031,55
	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (18%xΣσ)						7.925,68
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ						51.957,23
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%xΣΣ)						7.793,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Σ1						59.750,81
	ΦΠΑ (24%xΣ1)						14.340,19
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ						74.091,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc, MBA

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ
ΔΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ