



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:58231004000
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 24 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Της εργοληπτικής επιχείρησης

.....
.....
.....

Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το παρακάτω προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΟΛΘ Α.Ε. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ThPA. S.A.- CIVIL WORKS & INFRASTRUCTURE DIVISION, FACILITIES MAINTENANCE DEPARTMENT		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ECONOMICAL OFFER OF CIVIL WORKS					
A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Description	Μονάδα UNIT	Τιμή Μονάδας PRICE PER UNIT	Ποσότητα QUANTITIES	Μερική Δαπάνη PARTIAL COST	Ολική Δαπάνη TOTAL COST	
1	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος τύπου DN20	m		900,00			
2	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος τύπου DN25	m		520,00			
3	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος τύπου DN32	m		250,00			
4	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος τύπου DN40	m		20,00			
5	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος τύπου DN50	m		170,00			
6	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος τύπου DN65	m		250,00			
7	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος τύπου DN80	m		230,00			
8	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος τύπου DN100	m		190,00			
9	Sprinkler οροφής	Τεμ.		432,00			
10	Πυροσβεστικές φωλιές	Τεμ.		9,00			
11	Σταθμός εργαλείων απλός	Τεμ		2,00			
12	Σταθμός εργαλείων ενισχυμένος	Τεμ.		1,00			
13	Πυροσβεστικό συγκρότημα (αντλιοστάσιο) 64,8m ³ /h	Τεμ.		1,00			
14	Δεξαμενή νερού πλαστική	Τεμ.		4,00			
15	Ανιχνευτές καπνού	Τεμ		128,00			
16	Φωτεινός επαναλήπτης με ηχητικό σήμα συναγερμού (Φαροσειρήνα)	Τεμ.		6,00			
17	Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών	Τεμ		1,00			
18	Καλώδιο τύπου LIYCY 2X1mm	m		3500,00			
19	Σχάρα καλωδίων 60mmX100mmX0,6mm	m		1000,00			
20	Διάνοιξη ανοίγματος σε πλινθοδομή για κατασκευή θύρας	m ²		5,00			
21	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG, πάχους 20cm	m ²		30,00			
22	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα	m		13,00			
23	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	Τεμ.		1,00			
		ΣΥΝΟΛΟ :				TOTAL :	
		ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) :				FINAL BUDGET (WITHOUT VAT) :	
		Φ.Π.Α. 24%				VAT 24% :	
		ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) :				TOTAL (WITH VAT) :	

...../...../2020
Ο προσφέρων Ανάδοχος

Σφραγίδα/ Υπογραφή