

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης TED 058/2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) εφεδρικής λειτουργίας.

Αναφορικά με τον εν θέματι διαγωνισμό, παρατίθενται οι απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα.

1. Ερώτηση

Παράγραφος 1. (Γενικά)

Παρακαλούμε όπως μας διαθέσετε τα μονογραμμικά σχέδια των υποσταθμών.

Απάντηση

Έχει απαντηθεί το σχετικό ερώτημα και δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα της Ο.Λ.Θ Α.Ε.

2. Ερώτηση

Παράγραφος 2.1. (Σύνθεση του Η/Ζ) & Παράγραφος 4. (Πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου – Προστασία Γεννήτριας Circuit Breaker)

- Για το Η/Ζ ισχύος 630 kVA, ο αυτόματος διακόπτης ισχύος (circuit breaker) θα πρέπει είναι ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ή ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ?

Απάντηση

Για το Η/Ζ ισχύος 630 kVA, ο αυτόματος διακόπτης ισχύος (circuit breaker) θα πρέπει είναι ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ.

3. Ερώτηση

Παράγραφος 2.3.3. (Διάταξη Εκκινήσεως - Ρυθμιστής Στροφών)

- Για τα Η/Ζ ισχύος 25 και 45/50 kVA, γίνεται αποδεκτός ρυθμιστής στροφών μηχανικού τύπου ?

Απάντηση

Για κανένα από τα ζητούμενα προς προμήθει Η.Ζ δεν γίνεται αποδεκτός ρυθμιστής στροφών μηχανικού τύπου.

4. Ερώτηση

Παράγραφος 3.3 (Βάση Έδρασης)

- Η κατασκευή της βάσης (πλατφόρμας) από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελεί αντικείμενο (υποχρέωση) του Αναδόχου ?

Απάντηση

Η συνολική εγκατάσταση του κάθε τύπου Η/Ζ μέχρι την πλήρη λειτουργία είναι ευθύνη του Αναδόχου. Σ' αυτό συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή της βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα.

5. Ερώτηση

Παράγραφος 4. (Πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου – Πίνακας Μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ)

- Η προμήθεια του Πεδίου Μεταγωγής, αποτελεί αντικείμενο (υποχρέωση) του Αναδόχου και για τα τρία Η/Ζ (ισχύος : 630, 25 και 45/50 kVA) ?

Απάντηση

Στην σελ. 20 της Διακήρυξης, αναφέρεται ότι στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η προμήθεια του Πίνακα Μεταγωγής ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητος.

Το Τμήμα Προμηθειών της ΟΛΘ ΑΕ